“АТИКА КОНСУЛТ” ЕООД
Варна 9000, ул. “Битоля” №30, офис 1
e-mail: office@atikaconsult.com
тел./факс 052 / 600 198

Изх. № 5/Дата:27.03.2020 год.

РЕФЕРЕНЦИЯ

От Атика консулт ЕООД строителен надзор на строеж: „Укрепване на територията на УПИ V-704, кв. 2 по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна" Изпълнител на основните видове СМР до въвеждането в експлоатация е **"ВАЛМЕКС" ЕООД, съгласно** Договор за СМР от 14.12.2017г и Анекс №1 към него от 03.07.2018г.

Строежът е Първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “ж” от ЗУТ и е въведен в експлоатация съгласно РС № 46/ГИ/08.04.2015г., издадено от Главния архитект на Община Варна, влязло в сила на 29.04.2015г. **и представлява изпълнение на укрепителна Пилотна конструкция с дължина L = 162,00 m, в УПИ V-704.** Имотът попада почти в средата на съвременно локално свлачище известно като свлачище спирка „Панорама”, регистрирано под № VAR 02.54145-01-04 в регистъра на свлачищата в Република България.

Пилотната конструкция представлява система от стоманобетонни сондажно-изливни пилоти Ø800 mm, и Ø880 mm, разположени в два реда, шахматно, обединени с ростверк. Дължините на стоманобетонните пилоти са: 23 броя с H = 26,00 m., 16 броя с H = 28,00 m., - H = 32,00 m - 42 броя

В участък с дължина L = 39,25 m. Са изпълнени секантни сондажно-изливни пилоти - армирани: с H = 30,00 m - 42 броя и неармирани с H = 9,00 m. - 28 броя. В този участък в неармираните пилоти са монтирани 8 бр. инжекционни анкерии тип RR05109S04 с диаметър Ф = 51 мм и дебелина на стената 9,4 мм. с дължина около 50 м. съставени от сегменти с дължина 4.00 м. Анкерите са по ъгъл около 25м. След набиране на якост на нагнетения в тях циментов разтвор се изпълни натягане на същите с налягане над 220 бара

Строителните работи бяха изпълнени при спазване изискванията за високо качество и технология на изпълнение, съгласно одобрените инвестиционни проекти, при спазване на действащите нормативни документи. ВАЛМЕКС ЕООД разполага с необходимата строителна механизация и квлифициран инженерно-техническия и изпълнителския състав за изпълнение на геозащитни и укрепителни обекти. Реалните възможности, натрупаният опит и високата, дават основание да препоръчаме като отличен партньор в реализацията на.

Настоящата референция се издава на "ВАЛМЕКС" ЕООД, за да послужи пред заинтересовани институции за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и други частни Възложители.

Управител на „Атика Консулт“ ЕООД:.....

/инж. Д. Братанова/

АТИКА КОНСУЛТ ВАРНА ЕООД